
Commune de Martrois. Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune afin d'y établir un Atelier pour les Elèves.

Numéro d'inventaire : 1978.05631

Type de document : manuscrit, tapuscrit

Période de création : 4e quart 19e siècle

Date de création : 1885

Description : Feuilles doubles cousues, manuscrites.

Mesures : hauteur : 360 mm ; largeur : 236 mm

Mots-clés : Bâtiments scolaires : Écoles primaires

Filière : École primaire élémentaire

Niveau : Élémentaire

Nom de la commune : Martrois

Nom du département : Côte-d'Or

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 6

Lieux : Côte-d'Or, Martrois

Commune de Martois.

Devis pour la restauration d'un Bâtiment
Situé à gauche de la Maison Commune afin
d'y établir un Atelier pour le Serrurier

Montant total de la dépense

2600 fr
~~1500~~ 1100

Devisé à Bouilly le 28 Juillet 1884.

Carrière

Département de la Côte-d'Or.

Arrondissement de Beaune.

Canton de Bouilly-en-Auxois

Commune de Martois.

Devient pour la restauration d'un bâtiment situé à gauche de la Maison
Commune de Martois, afin d'y établir un atelier pour les Horlogers & Coiffeurs
de la Région.

Exposé du Projet

Le bâtiment qu'il s'agit de restaurer est presque tombé en ruine, il ne peut
plus être utilisé dans l'état où il se trouve, la proximité de la maison Commune
exige impérieusement que des réparations y soient faites, pour éviter de nouveaux
que la chute pourrait provenir.

La Couverture en tuiles trop lourde pour le mur & la charpente doit être
remplacée par de la Cizelle.

Les Angles des Murs de façade sont lézardés, ils devront être démolis &
reconstruits en bonne Maçonnerie.

Un Mur intérieur devra être démolie & remplacé de place pour permettre la
distribution à faire.

Les Cais qui forment le sous-sol, ne sont plus recouverts que par des
planchers en bois, qui ne peuvent être fréquents sous charge, les bords
devront être supprimés, afin d'abaisser le sol du bâtiment au niveau de
l'Escalier d'entrée de la Maison Commune, elles seront comblées avec le matériaux
provenant de la démolition.

La Chambre à établir pour servir d'annexe à l'Ecole aura 11^m 50 de longueur
sur 5^m 45 de largeur, elle sera éclairée & desservie par une fenêtre &
une porte donnant sur la cour de l'Ecole & par une fenêtre donnant sur
la rue, il y aurait ménagé une cheminée.

L'Ecole de Martois comprend les deux sexes, la chambre à établir serait
bonne & la plus grande utilité pour enseigner alternativement, le Travail
à l'Aiguille, le Dessin &c.

Le bâtiment à restaurer à cause de son très mauvais état est d'un
aspect fort dégoûtant, il touche presque à la Maison Commune qui
est de construction récente, il y a donc urgence en raison de la grande
utilité & de la situation de le réparer le plus promptement possible.

Métre et Estimation

1^{re} Démolition

Angle Droit	4 ^{to} 3 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 14 ^{to} 08
Façade sur la cour	6 ^{to} 4 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 24 ^{to} 34
Mur Intérieur	4 ^{to} 1 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 16 ^{to} 14

Cube total de la démolition 58^{to} 46^{to} 1^{to} 50^{to}

87 69

Le prix comprend le brique & le mortier de la coupe prise, le
réparation des débris dans la cour & le déblai pour le mur intérieur

2^{de} Maçonnerie

Angle Droit	4 ^{to} 3 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 14 ^{to} 08
Façade sur la cour	6 ^{to} 4 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 24 ^{to} 34
Mur intérieur	4 ^{to} 1 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 16 ^{to} 14
Reprise de l'angle droit	4 ^{to} 3 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 14 ^{to} 08
Sous la toiture	1 ^{to} 00

Cube total de la Maçonnerie 49^{to} 30^{to} 43^{to} 49

Pont. Métre en pierre de démolition	20 ^{to} 00
" " " "	20 ^{to} 00
" " " "	20 ^{to} 00

Le Mortier sera composé de 90 de sable calcaire & de 10 de
chaux hydraulique, il en sera employé 0^{to} 35 par mètre cube
de Maçonnerie

3^{de} Pierre de baillie

Une porte d'entrée avec imposte. Devant	7 ^{to} 60
1 baillie	6 ^{to} 70
1 id ^e	6 ^{to} 70

Développement de la pierre d'ornement 21^{to} 00 7^{to} 00

2 Marches d'escalier de 0^{to} 40 de largeur sur 0^{to} 18 2^{to} 50 7^{to} 00

La pierre de baillie pour les ouvertures sera composée de Quarriers &
Lanceis à baillie extérieur & baillie à la bordure de l'entre l'ouvert

Les marches seront aussi baillies comme le dessus ainsi que les rebords

4^{de} Enduits extérieurs

Enduit en ciment du débarrasment du	
Signer sur la rue	6 ^{to} 50 1 ^{to} 50 9 ^{to} 75 2 ^{to} 00

A. Repertor

19 50

771 19
692 78

