Commune de Martrois. Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune afin d'y établir un Atelier pour les Elèves.

Numéro d'inventaire : 1978.05631
Type de document : manuscrit, tapuscrit
Période de création : 4e quart 19e siècle
Date de création : 1885
Description : Feuilles doubles cousues, manuscrites.
Mesures : hauteur : 360 mm ; largeur : 236 mm
Mots-clés : Bâtiments scolaires : Écoles primaires
Filière : École primaire élémentaire
Niveau : Élémentaire
Nom de la commune : Martrois
Nom du département : Côte-d'Or
Autres descriptions : Langue : Français
Nombre de pages : 6
Lieux : Côte-d'Or, Martrois

Commune de Martrois.

Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune afin d'y établir un Atelier pour les Elèves

Montant total de la dépense	2600 ~~1800~~ 90 ~~00~~

Dressé à Pouilly le 25 Juillet 1885.

Carrière

Département de la Côte-d'Or.

Arrondissement de Beaune.

Canton de Pouilly-en-Auxois

Commune de Martrois.

Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune de Martrois, afin d'y établir un Atelier pour les Elèves & consolider le Bucher

Exposé du Projet

Le Batiment qu'il s'agit de restaurer est presque tombé en ruine, il ne peut plus être utilisé dans l'état où il se trouve, sa proximité de la maison Commune exige impérieusement que des réparations y soient faites, pour éviter des accidents que sa Chute pourrait produire.

La Couverture en lave trop lourde pour les murs & la Charpente doit être remplacée par de la Tuile.

Les Angles des Murs & la façade sont lézardés, ils doivent être démolis & reconstruits en bonne Maçonnerie à Mortier.

Un Mur intérieur devra être démoli & changé de place pour permettre la distribution à faire.

Les Caves qui forment le sous-sol, ne sont plus recouvertes que par des planchers en vétuseté qui ne peuvent être fréquentés sans danger, ces caves devront être supprimées afin d'abaisser le sol du Batiment au niveau de l'Escalier d'entrée de la Maison Commune, elles seront comblées avec les matériaux provenant de la démolition.

La Chambre à établir pour servir d'annexe à l'Ecole aurait 4m 85 de longueur sur 5m 45 de Largeur, elle serait éclairée et desservie par une fenêtre & une porte donnant sur la cour de l'Ecole & par une fenêtre donnant sur la rue, il y serait ménagé une Cheminée.

L'Ecole de Martrois comprend les deux sexes, la Chambre à établir serait donc de la plus grande utilité pour enseigner alternativement, les travaux à l'aiguille, le Dessin &c.

Le Batiment à restaurer à cause de son très mauvais état est d'un aspect fort désagréable, il touche presque à la Maison Commune qui est de Construction récente, il y a donc urgence en raison de sa grande utilité & de sa situation de le réparer le plus promptement possible.

Métré et Estimation

1° Démolition

Angle Droit	4m60 × 3m60 × 0m85 =	14m08				
Façade sur la cour	6m20 × 4m60 × 0m85 =	24m24				
Mur Intérieur	5m15 × 4m60 × 0m85 =	20m14				
Cube total de la démolition		58m46 . 1f50 =			87	69

Le prix comprend le bivage & l'emmétrage de la bonne pierre, le ripandage des débris dans les caves & le déblai pour le mur intérieur

2° Maconnérie

Angle droit	4m60 × 3m60 × 0m85 =	14m08				
Façade sur la cour	6m20 × 4m60 × 0m50 =	14m26				
Mur intérieur	5m15 × 4m60 × 0m50 =	11m85				
Reprise du Pignon	~~[illegible]~~ 83.25 × 0m50 × 0m50 =	~~[illegible]~~ 8m31				
Vers le Escaliers	" " "	1m00				
Cube total de la Maconnérie		~~43m79~~ 49m30				
Ponts ~~[illegible]~~ en pierre de démolition		~~[illegible]~~ 20.00 . 8.50 =	~~[illegible]~~ 170	00		
" " Neuf		~~[illegible]~~ 20.50 . 12.00 =	~~[illegible]~~ 354	00	~~[illegible]~~ 524	00

Le Mortier sera composé de 90 de Sable Calcaire & de 45 de chaux hydraulique, il en sera employé 0m35 par mètre cube de Maconnerie

3° Pierre de taille

Une porte d'entrée avec imposte Developp.t		7m60				
1 Croisée	id.	6m70				
1 id.e	id.	6m70				
Developpement de la pierre d'ouverture		21m00	7.00	147	00	
2 Marches d'Escalier de 0m40 de largeur sur 0m18		8m50	7.00	12	50	159	50

La pierre de taille pour les ouvertures sera composée de quartiers & Lancis a tableau extérieur & taillée a la Bouchardée entre Ciseleur

Les marches seront aussi taillées comme ci dessus ainsi que les retours

4° Enduits extérieurs

Enduit en Ciment du Soubassement du Pignon sur la rue	6m50 × 1.50	9m75 . 2f00	19	50		
A Reporter			19	50	771	19